Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12		Revision			Projekt	Kontrol	Dato	Dokument nummer	
Kabelliste signalkabler		1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014.06.17	2014-6012	
Komponent	**Item**	**Komponent nummer**			**Signalkabler**				
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signalkabel	Signalkabel Sikkerhedsafbryder	Fra	Til	Kommentarer
Havvandspumpe	PU31	APU	30	1	DP-net / Profibus 5x2x0,7	2x2x0,7	VFD, SC31, motor Termoelementer motor	D-02 SC31	
Havvandspumpe	PU32	APU	30	2	DP-net / Profibus 5x2x0,7	2x2x0,7	VFD, SC32, motor Termoelementer motor	D-02 SC32	
Havvandspumpe	PU33	APU	30	3	DP-net / Profibus 5x2x0,7	2x2x0,7	VFD, SC33, motor Termoelementer motor	D-02 SC33	
Havvandspumpe	PU34	APU	30	4	DP-net / Profibus 5x2x0,7	2x2x0,7	VFD, SC34, motor Termoelementer motor	D-02 SC34	
Filterslampumpe	PU35	APU	30	5		2x2x0,7		D-01	
					10x2x0,7		D-01	D-02	
Filterslampumpe	PU36	APU	30	6		2x2x0,7		D-01	
					10x2x0,7		D-01	D-02	
Katastrofepumper	PU37	APU	30	7	20x2x0,7	2x2x0,7	PU37	D-02	Fra Automatikskab
Katastrofepumper	PU38	APU	30	8	20x2x0,7	2x2x0,7	PU37	D-02	Fra Automatikskab
Drænpumpe	PU39	APU	30	9	20x2x0,7	2x2x0,7	PU39/D39	D-02	Fra Automatikskab
Spildevandspumpe	PU40	APU	30	10	20x2x0,7	2x2x0,7	PU40/D40	D-02	Fra Automatikskab
Indtags skydespjæld									
Aktuator	MV96	APU	32	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7		D-02	
Indtags skydespjæld									
Aktuator	MV97	APU	33	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7		D-02	
Grovfiltre	Grovfilter 01	ATF	32	1	10x2x0,7		D-21	D-02	Styreskab D-21
Grovfiltre	Grovfilter 02	ATF	32	2					
Grovfiltre	Grovfilter 03	ATF	33	1	10x2x0,7		D-22	D-02	Styreskab D-22

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12		**Revision**			**Projekt**	**Kontrol**	**Dato**	**Dokument nummer**	
Kabelliste signalkabler		**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014.06.17**	**2014-6012**	
Komponent	**Item**	**Komponent nummer**			**Signalkabler**				
		Komponent type	**Location**	**Løbe nummer**	**Signalkabel**	**Signalkabel Sikkerhedsafbryder**	**Fra**	**Til**	**Kommentarer**
Grovfiltre	Grovfilter 04	ATF	33	2					
Kompressoranlæg		QUE	31	1	20x2x0,7		D-12	D-02	Fra Automatikskab
Finfilter		ATF	30	1	DP-net / Profibus		D-30	D-02	Styreskab D-30
Finfilter		ATF	30	2					
Finfilter		ATF	30	3					
Finfilter		ATF	30	4					
Butterflyventil									
Aktuator	MV71	AAM	30	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV71	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV72	AAM	30	2	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV72	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV75	AAM	30	5	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV75	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV79	AAM	30	9	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV79	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV82	AAM	30	12	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV82	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV84	AAM	30	14	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV84	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV89	AAM	30	19	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV89	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV90	AAM	30	20	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV90	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV93	AAM	31	3	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV93	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV74	AAM	30	4			MV74		Del af finfilter
Butterflyventil									
Aktuator	MV76	AAM	30	6			MV76		Del af finfilter
Skydeventil									
Aktuator	MV78	AAM	30	8	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV78	D-02	

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12		**Revision**			**Projekt**	**Kontrol**	**Dato**	**Dokument nummer**	
Kabelliste signalkabler		**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014.06.17**	**2014-6012**	
Komponent	**Item**	**Komponent nummer**			**Signalkabler**				
		Komponent type	**Location**	**Løbe nummer**	**Signalkabel**	**Signalkabel Sikkerhedsafbryder**	**Fra**	**Til**	**Kommentarer**
Butterflyventil									
Aktuator	MV83	AAM	30	13			MV83		Del af finfilter
Butterflyventil									
Aktuator	MV85	AAM	30	15			MV85		Del af finfilter
Skydeventil									
Aktuator	MV87	AAM	30	17	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV87	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV73	AAM	34	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV73	D-02	
Butterflyventil									
Aktuator	MV88	AAM	34	2	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV88	D-02	
Spadeventiler									
Aktuator for spadeventil	MV91	AAM	31	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV91	D-02	
Spadeventiler									
Aktuator for spadeventil	MV92	AAM	31	1	DP-net / Profibus	2x2x0,7	MV92	D-02	
Instrumenter									
Temperaturtransmitter	TE71	CTT	32	1	3x2x0,7			D-02	
Niveaumåler	PE21	CIT	32	1	3x2x0,7			D-02	
Niveaumåler	PE23	CIT	32	2	3x2x0,7			D-02	
Temperaturtransmitter	TE72	CTT	33	1	3x2x0,7			D-02	
Niveaumåler	PE22	CIT	33	1	3x2x0,7			D-02	
Niveaumåler	PE24	CIT	33	2	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU32	CPE	30	1	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU32	CPE	30	2	3x2x0,7			D-02	
Differenstrykmåler	PU32	CPT	30	1					Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU32	CTT	30	3	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU32	CPE	30	3	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU31	CPE	30	4	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU31	CPE	30	5	3x2x0,7			D-02	
Differenstrykmåler	PU31	CPT	30	4					Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU31	CTT	30	6	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU31	CPE	30	6	3x2x0,7			D-02	

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12		**Revision**			**Projekt**	**Kontrol**	**Dato**	**Dokument nummer**
Kabelliste signalkabler		**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014.06.17**	**2014-6012**

Komponent	**Item**	**Komponent nummer**			**Signalkabler**				
		Komponent type	**Location**	**Løbe nummer**	**Signalkabel**	**Signalkabel Sikkerhedsafbryder**	**Fra**	**Til**	**Kommentarer**
Trykføler	PU34	CPE	30	7	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU34	CPE	30	8	3x2x0,7			D-02	
Differenstrykmåler	PU34	CPT	30	7					Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU34	CTT	30	9	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU34	CPE	30	9	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU33	CPE	30	11	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU33	CPE	30	12	3x2x0,7			D-02	
Differenstrykmåler	PU33	CPT	30	11					Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU33	CTT	30	13	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	PU33	CPE	30	13	3x2x0,7			D-02	
Trykføler		CPE	30	15	3x2x0,7			D-02	
Trykføler		CPE	30	16	3x2x0,7			D-02	
Trykføler		CPE	30	17	3x2x0,7			D-02	
Trykføler		CPE	30	18	3x2x0,7			D-02	
Trykføler		CPE	31	1	3x2x0,7			D-02	
Trykføler	QEA	CPE	31	5	3x2x0,7			D-02	
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	6	3x2x0,7			D-21	
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	7	3x2x0,7			D-22	
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	8	3x2x0,7			D-21	
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	9	3x2x0,7			D-22	
Niveaumåler		CIS	31	31	3x2x0,7			D-02	
Niveaumåler		CIS	31	32	3x2x0,7			D-02	
Ventilation									
Brandspjæld indblæsning		ANS	30	1	5x2x0,7			D-02	
Brandspjæld udsugning		ANS	30	2	5x2x0,7			D-02	
Ventilator indblæsning		ANV	30	1	DP-net / Profibus		D-11	D-02	SC301
Ventilator udsugning		ANV	30	2	DP-net / Profibus		D-11	D-02	SC302
Temperaturtransmitter	Ventilation	CTT	30	51	3x2x0,7			D-02	
Temperaturtransmitter	Ventilation	CTT	30	52	3x2x0,7			D-02	

Hovedtavle D-01					DP-net / Profibus		D-01	D-02	

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12		Revision			Projekt	Kontrol	Dato	Dokument nummer	
Kabelliste signalkabler		1.1	COWI	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014.06.17	2014-6012	
Komponent	**Item**	**Komponent nummer**			**Signalkabler**				
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signalkabel	Signalkabel Sikkerhedsafbryder	Fra	Til	Kommentarer
UPS					DP-net / Profibus		UPS	D-02	